

## PRZEDMIAR. KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie ruin kościoła gotyckiego - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

ADRES INWESTYCJI : Steblewo, gmina Suchy Dąb

INWESTOR : Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela

ADRES INWESTORA : Giemlice 12 83-022 Suchy Dąb

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Zaiaczkowski

DATA OPRACOWANIA : 27.02.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0109-09	Wwiezienie gruzu sprvmowanego samochodami skrzvniowvymi na odlegość do 1 km 61.142+8.135+3.939	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	73.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.216</b>
2	KNR-W 4-01 0109-10	Wwiezienie gruzu sprvmowanego samochodami skrzvniowvymi na kaźdv nastepnv 1 km Krotność = 14 poz. 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	73.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.216</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0109-09	Wwiezienie aruzu sorvzmowaneao samo- chodami skrzvniowvmi na odleałość do 1 km obmiar = $61.142+8.135+3.939 = 73.216 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna $1.39\text{r-g/m}^3$	r-a	101.7702				
2*		-- S -- samochód skrzvniowv do 5 t $0.72\text{m-g/m}^3$	m-a	52.7155				
<b>Razem kosztv bepozrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								
2	KNR-W 4-01 0109-10	Wwiezienie aruzu sorvzmowaneao samo- chodami skrzvniowvmi na kazdv nasteonv 1 km Krotność = 14 obmiar = $\text{poz.1} = 73.216 \text{ m}^3$	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód skrzvniowv do 5 t $0.02*14=0.28\text{m-g/m}^3$	m-a	20.5005				
<b>Razem kosztv bepozrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>								