



AR.ZP-341/KG,MM /3/11

Suchy Dąb, 01.09.2011 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 2

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych dla **projektu pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Krzywe Koło poprzez modernizację świetlicy wiejskiej” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie**

1)w elemencie 2-izolacji pionowej i poziomej przedmiaru Inwestora brak jest ujęcia uszczelnienia poziomego metodą iniekcji wg opisu 8.2.1 projektu. Czy należy tę izolację uwzględnić w ofercie?

Inwestor zrezygnował z wykonanie uszczelnienia poziomego ze względu na zbyt wysokie koszty.

2)w elemencie 3.2-wykonania posadzek przedmiaru Inwestora bak jest ujęcia izolacji z folii pod panele (jest tylko folia na styropianie) jak mówi projekt rys.10/A. Czy należy tę izolację uwzględnić w ofercie?

Należy uwzględnić folię pod panele jak również piankę , zgodnie z instrukcją montażu paneli podłogowych.

3) w elemencie 3.2-wykonania posadzek przedmiaru Inwestora bak jest ujęcia wykonania warstwy samopoziomującej pod płytki terakota jak mówi projekt rys.10/A. Czy należy tę warstwę uwzględnić w ofercie?

Nie należy uwzględniać , wystarczy warstwa wyrównawcza.



4)w elemencie 4-ścianek i zamuroowań w poz.4.3 przedmiar Inwestora mówi o wykonaniu ścianek działowych z płytek piano lub gazobetonowych, zaś projekt mówi o wykonaniu ich z Porothermu. Jaki materiał przyjąć do oferty?

Ścianki i zamurowania wykonać z gazobetonu.

5)w elemencie 5)-stolarki drzwiowej przedmiaru Inwestora ujęto montaż 1 ,80m² skrzydeł drzwiowych wewnątrz lokal. czyli 1szt. drzwi o wym.90/200cm. O jakie skrzydło chodzi Inwestorowi i gdzie w jakim pomieszczeniu ono ma być montowane? bo w projekcie wskazuje się drzwi do pom. Kotłowni o odporności ogniowej EI 30. Czy o te drzwi chodzi Inwestorowi? Oraz czy do realizacji zadania Inwestor przewiduje tylko te 1szt drzwi?

Tak chodzi o drzwi do kotłowni EI-30 , Inwestor nie przewidział montażu nowych skrzydeł drzwiowych.

6)w elemencie 12-białego montażu przedmiaru Inwestora występuje montaż 1 szt. Umywalki, zaś wg projektu rys. 7/A występują aż 3 szt. Umywalek. Jaka ilość przyjąć do oferty?

W projekcie są : jedna umywalka i jeden zlewozmywak , pozostałem dwie umywalką są już zamontowane w WC.

7)wg opisu projektu pkt 8.3.2 występuje montaż 2 szt. brodzików natryskowych z tworzyw sztucznych, zaś w przedmiarze i rys. projektu występuje 1szt. Ile brodzików przyjąć do oferty?

Proszę przyjąć jeden brodzik

8)wg rys. projektu występuje 11 szt. grzejników do zamontowania (zaś w przedmiarze Inwestora poz. 15.6+15.7 razem jest 12szt.Ile grzejników ująć do oferty i jakich? Bo przykładowo wg poz. przedmiarowej o wys.300-500 jest ich 11szt zaś o takich wys. występują tylko 2szt. na Ip. tj.22/50/800?

Podaję rodzaje grzejników :

22/500/800-2 szt.

22/600/800-4szt.

22/600/700-3szt.



22/600/600-1szt.

22/900/500-2szt.

9) również w elemencie 15 w poz.15.16 przedmiaru Inwestora ujęto naczynie zbiorcze syst. zamkniętego, zaś projekt mówi o naczyniu zbiorczym syst. otwartego. Jaki system przyjąć do oferty?

Naczynie zbiorcze otwarte typ B o pojemności 48 l.

10)w projekcie jest mowa o wyposażeniu łazienek w przybory, czy należy je uwzględnić w ofercie? Czy też Inwestor je sam zakupi?

Inwestor sam zakupi wyposażenie.

10)gdzie należy wywieźć rozbiórkowy materiał?, czy tylko na odl. 1km?-czy jest to wysypisko i należy wówczas wnieść opłatę za utylizację? czy też jest to miejsce wskazane przez Zamawiającego?

Inwestor wskaże miejsce wywożenia gruzu i materiału rozbiórkowego.

WÓJT GMINY
Barbara Kamińska