



AR.ZP-341/KG,MM /5/11

Suchy Dąb, 01.09.2011 r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych dla **projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie**

1) w elemencie 4-izolacji p/wilgociowej przedmiaru Inwestora brak jest ujęcia folii kubełkowej, o której mówi projekt. Czy należy tę izolację uwzględnić w ofercie?

Proszę ująć folie budowlaną PE gr. 0,5 mm.

2)w projekcie występuje 18mb nadproży prefabrykowanych 1,20x12szt+1,80x2szt. Co razem daje 18mb, a w przedmiarze Inwestora w poz.5.4 jest tylko 15,60mb. Ile należy przyjąć do oferty?

Należy przyjąć 15,6 mb w ścianach zewnętrznych poz.5.4. oraz 2,4 mb w ścianach wewnętrznych poz. 6.3. razem 18,0 mb.

3)w elemencie 11-stolarki drzwiowej przedmiaru Inwestora brak jest ujęcia drzwi zewnętrznych wejściowych, o których mówi projekt pkt 8.1.4, czy te drzwi należy ująć w ofercie, jeżeli tak to prosimy podać ich wymiary;

Tak należy ująć wymiary drzwi 100x205.

4)w elemencie 13.1-posadzka przemysłowa ujęta jest posadzka żywiczna, czy rzeczywiście w Sali tanecznej Inwestor przewiduje wykonanie posadzki przemysłowej żywicznej, czy można alternatywnie zastosować inną? Ponadto w poz.13.1.7 przedmiaru Inwestora ujęto 10cm podkładu betonowego (na podsypce
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 1
2013.



piaskowej) pod posadzkę przemysłową, zaś w projekcie rys.3/A +4/A wskazuje na grubość tego podkładu 15cm. Jaką grubość należy przyjąć do oferty? - podobna sytuacja jest w El.13.2-posadzki w sanitariatach poz. Przedmiaru 13.2.2.

Proszę przyjąć podkład betonowy gr. 10 cm. Co do posadzki można przyjąć inną posadzkę o wysokich parametrach odporności na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

5) w elemencie 17-pokrycie dachu poz.17.3 wskazuje się na izolację cieplną z płyt styropianowych gr.15cm zaś rys.3/A+4/A projektu pokazuje 18cm wełnę mineralną - co zastosować? Ponadto w tym elemencie brak jest zastosowania paroizolacji z folii, czy należy ją ująć w ofercie?

Proszę przyjąć styropian gr. 15 cm i ująć w ofercie paroizolację z folii PE gr. 0,3 mm.

6) w elemencie 21-instalacje c.o. w poz.przedmiarowej Inwestora 21.4-21.7 ujęto 5 szt grzejników c.o. zaś wg projektu występuje 7 szt, ile należy przyjąć do oferty?

Proszę ująć 7 szt. grzejników zamiast 1 grzejnika 22 600/900 proszę przyjąć 3 grzejniki

7) w elemencie 23-wymiany stolarki okiennej ujęto w poz. 23.4 wymiany 0,94m² okien PCV, czy chodzi tu o okna 04 z inwentaryzacji? bo pasowałyby tu ilość m²?; w poz.23.5 przedmiaru jest 0,99m² czy chodzi tu o okno 03 z inwentaryzacji w ilości 1szt?, bo pasowałyby tu ta ilość; w poz.23.6 jest wymiany 51,70m², nie pasuje tu żadna ilość pozostałych okien (01, 02, 03, 05, 06) proszę o podanie wymiarów i kształtu okien jakie należy ująć do oferty celem wymiany.

Podaję obmiar okien:

*2,58*1,58*7szt.*

*1,20*1,85*5szt.(okno w elewacji północnej zostanie zamurowane)*

*1,45*1,45*2szt.*

*2,06*1,45*1szt.*

Razem 51,7 m²

W pozostałych przypadkach chodzi o okna które Pan wymienił.



8) gdzie należy wywieźć rozbiórkowy materiał?, czy tylko na odl. 1km?-czy jest to wysypisko i należy wówczas wnieść opłatę za utylizację? czy też jest to miejsce wskazane przez Zamawiającego?

Materiały z rozbiórki wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

WÓJT GMINY
Barbara Kamińska