

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>	<b>PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI</b>			
1	KNR 4-01	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. II	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-05	3000	m <sup>2</sup>	3000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3000.000</b>
2	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m <sup>3</sup>		
d.1	0217-04	(8*2.6*6.3)*0.15	m <sup>3</sup>	19.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.656</b>
3	KNR 2-02	Ułożenie geokraty	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-03	analogia	m <sup>2</sup>	131.040	
		8*2.6*6.3		<b>RAZEM</b>	<b>131.040</b>
4	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-02	(8*2.6*6.3)*0.15	m <sup>3</sup>	19.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.656</b>
5	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-01	8*2.6*6.3	m <sup>2</sup>	131.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.040</b>
6	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.1	0211-01	0.045	ha	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
<b>2</b>	<b>45112723-9</b>	<b>MONTAŻ URZĄDZEŃ</b>			
7		Montaż urządzeń	kpl		
d.2	kałk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45112723-9</b>	<b>WYPOSAŻENIE FITNES</b>			
8		Biegacz wolnostojący	szt		
d.3	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9		Koła Tai Chi	szt		
d.3	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		Zestaw: Biegacz + Orbitrek + Pylon	kpl		
d.3	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11		Zestaw: Drabinka + Podciąg nóg + Pylon	kpl		
d.3	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12		Zestaw: Ławka + Prostownik Pleców + Pylon	kpl		
d.3	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13		Zestaw: Twister + Wahadło	kpl		
d.3	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14		Zestaw: Prasa nożna + Wioślarz + Pylon	kpl		
d.3	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15		Zestaw: Wyciąg górny + Wyciskanie siedząc + Pylon	kpl		
d.3	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.3 wycena indywidualna	Stopki i oparcia nierdzewne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	45112723-9	<b>WYPOSAŻENIE PORZĄDKOWE</b>			
17	d.4 wycena indywidualna	Tablica informacyjna	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.4 wycena indywidualna	Ławki z oparciami długości 2m	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	d.4 wycena indywidualna	Kosze na śmieci stojące na wspornikach	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	d.4 wycena indywidualna	Stojak na 10 rowerów	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		<b>OŚWIETLENIE</b>			
21	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
d.5 1002-02		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp ręciovych (1 lampa w oprawie)	szt.		
d.5 1005-07		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

**GMINA SUCHY DĄB**

ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

NIP 5931090485 REGON 191675043

WÓJTA GMINY

Barbara Kamińska

mgr inż. Andrzej Zajęckiowski  
Nr upr. GP-KZ-7210/44/90