

Poniżej odpowiedzi na pytania oferenta:

1. Powinno być 287m³ humusu do zdjęcia.
Zdjęty humus należy wykorzystać później do humusowania skarp, resztę wywieźć.
2. Powinno być „Humusowanie wraz z odwiezieniem nadmiaru humusu ~237m³ na 10km”
W tabeli humusowanie wartość 335m² jest prawidłowa.
3. Studnie DN1200 są wprowadzone do istniejących rowów, nie są chłonne.

Ponownie zwracam uwagę że ilości robót ziemnych (wykop, nasyp, zdjęcie humusu, humusowanie) są orientacyjne ze względu na mało dokładny model terenu.