

PRZEDMIAR ROBÓT

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy GZOZ w Suchym Dębnie

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębnie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ADRES INWESTYCJI : Suchy Dąb ulica Gdańska 32

INWESTOR : Gmina Suchy Dąb

ADRES INWESTORA : Suchy Dąb 83-022 ulica Gdańska 17

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Justa

DATA OPRACOWANIA : 27.02.2008

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 2.50	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) 4.50	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m ³ 3.00	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.106	t t	0.106	
				RAZEM	0.106
5	KNR-W 2-02 1214-01	Pochylnie i schody stalowe z poręczami i spocznikami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02 1213-06	Trapy z dwustronną poręczą 48.75	m m	48.750	
				RAZEM	48.750
7	KNR 2-02 1220-05	Konstrukcje daszków dwuspadowe 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
8	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie - heblowane zwykle dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.30	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. heblowanej 8.40	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
10	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 8.40	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
11	KNR-W 2-02 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
12	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.50	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
13	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNR-W 2-02 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
17	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m ² 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
18	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
19	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 22.3	m m	22.300	
				RAZEM	22.300
20	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.3	m	22.300	
				RAZEM	22.300
21	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych (stal nierdzewna) przymocowane do poręczów śrubami lub spawane	m		
		69.00	m	69.000	
				RAZEM	69.000